



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, INFRASTRUTTURE, STRADE, AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI

PROGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE URBANE, EXTRAURBANE, RURALI E RELATIVE PERTINENZE



Relazione tecnica illustrativa

Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo

Quadro Economico

Stima incidenza della manodopera

Stima costi della sicurezza

Duvri

Progettisti

Ing. Tommaso Boscu
Ing. Alessandro Fadda

RUP/Resp. Settore

Ing. Tommaso Boscu

Settembre 2021

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

		MANODOPERA			
SAR18_RU.0001.0001.0004	Capo Squadra (Media Regionale)	0,1	€ 33,08		€ 3,31
SAR18_RU.0001.0001.0002	Operaio COMUNE (Media Regionale)	0,21	€ 26,41		€ 5,55
			totale manodopera		€ 8,85
		MATERIALI			
SAR18_PR.0001.0010.0001	Materiali di consumo	55,9	€ 0,01		€ 0,56
SAR18_PR.0001.0011.0003	Piccoli lavori di completamento	0,89	€ 1,02		€ 0,91
	Conglomerato bituminoso a freddo	2	€ 0,37		€ 0,74
SAR18_SL.0003.0001.0003	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)	0,5	€ 21,05		€ 10,53
SAR18_SL.0003.0001.0006	MISTO NATURALE (0-200)	0,5	€ 26,16		€ 13,08
			totale materiali		€ 25,81
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI			
SAR18_SL.0002.0016.0007	Autogrù ribaltabile TRILATERALE	0,11	€ 48,13		€ 5,29
	PIASTRA VIBRANTE	0,1	€ 78,00		€ 7,80
			totale forniture		€ 13,09
			sommano		€ 47,76
			spese generali 15%		€ 7,16
			sommano		€ 54,92
			utili d'impresa 10%		€ 5,49
TOTALE COSTO RIPARAZIONE AL MQ					€ 60,42
	Riparazione buche stradali piccola dimensione	mq/mese			20
	Gestione segnalazioni, controlli, assistenza	h/mese			8

			DI CUI MANODOPERA	%
Costo mensile Voce A)	€/mese	€ 1.208,33	€ 177,08	
Costo mensile Voce B)	€/mese	264,64	€ 264,64	
Costo mensile A)+B)	€/mese	€ 1.472,97	€ 441,72	
COSTO ANNUALE		17.675,68 €	€ 5.300,66	
COSTO BIENNALE		35.351,35 €	€ 10.601,33	29,99%